



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

Rua Virgílio Martins de Oliveira, 55 - Centro

C.N.P.J. 50.528.983/0001-01

Telefone: 4489-8888

ANEXO “A” – Termo de Referência

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de obra de implantação de acessibilidade no plenário da Câmara Municipal e troca de cobertura do prédio principal e do anexo, incluindo a troca dos condutores de água, calhas, rufos e acessórios necessários, conforme especificações do Anexo “A” – Termo de Referência

Justificativa: A contratação deste serviço se faz necessária devido ao avançado estado de danificação das telhas, madeiramento e as calhas não possuem vazão suficiente, necessitando, portanto, por questões de segurança, serem substituídas, com as fortes chuvas, os estragos do telhado agravaram-se e estão em decadência.

Descrição dos serviços: A rampa de acessibilidade será executada em concreto, com instalação de guarda corpo. A sua implantação será na área externa do prédio a ser atendido, toda sua execução deve atender as normas de acessibilidade e ABNT vigentes. Em relação à cobertura, será feita a demolição da cobertura existente juntamente com os rufos, calhas e condutores de água, será retirada toda a estrutura de madeira e haverá a substituição por uma estrutura metálica, com a utilização de telhas metálicas.

Especificações técnicas: Os serviços deverão atender integralmente as seguintes especificações:

- a) Para a rampa de acessibilidade: implantar a norma que rege as condições de acessibilidade – NBR 9050
- b) Para a cobertura: A execução deve atender às normas de especificações em vigência

A qualificação técnica será comprovada mediante registro ou prova de inscrição junto ao CREA da pessoa jurídica e dos profissionais que compõem o quadro de responsáveis técnicos da empresa.



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

Rua Virgílio Martins de Oliveira, 55 - Centro

C.N.P.J. 50.528.983/0001-01

Telefone: 4489-8888

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Un | Quant. |
|---|----------------|----------|
| Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em cala ou cava até 1,50m | m ² | 27,05 |
| Carga manual de solo | m ² | 27,05 |
| Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica – terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m ² | 27,05 |
| Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm – completa | m | 64,20 |
| Forma em madeira comum para fundação | m ² | 64,20 |
| Forma em madeira comum para estrutura | m ² | 10,56 |
| Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9x19x39 cm – classe C | m ² | 16,96 |
| Chapisco com branco | m ² | 33,02 |
| Reboco | m ² | 33,92 |
| Emboço desempenado com espuma de poliéster | m ² | 33,92 |
| Lastro de pedra britada | m ³ | 2,25 |
| Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa – para bombeamento | m ³ | 12,47 |
| Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m ³ | 2,84 |
| Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m ³ | 9,63 |
| Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | Kg | 1.047,31 |
| Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 600 Mpa | Kg | 411,44 |
| Tinta látex em massa, incluindo preparo | m ² | 16,96 |
| DP. 04 – Corrimão em tubo galvanizado | m | 42,00 |
| Piso podotátil, alerta ou direcional, em ladrilho hidráulico | m ² | 0,52 |
| Fornecimento de estrutura metálica para cobertura | Kg | 3.760,00 |
| Montagem de estrutura metálica para cobertura | Kg | 3.760,00 |
| Telha Trapezoidal em aço galvanizado espessura de 0,50mm, revestimento B, H=40mm | m ² | 470,00 |
| Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 – corte 1,00 m | m | 95,00 |
| Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 – corte 0,50 m | m | 298,00 |

Prazo de execução: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada